

MEMORIAL DESCRITIVO

PROPRIETÁRIO: P. M. DE SÃO DOMINGOS DOSUL

OBRA : PAVIMENTAÇÃO DE BLOCO AUTOTRAVADOPAVER

LOCAL:PISTA DE CAMINHADA JUNTO A FAIXA DE DOMÍNIO DA RS 129

– SÃO DOMINGOS DO SUL –RS

ÁREA PAV. : 4.150,00 m²

1 –PAVIMENTAÇÕES

1.1 – SERVIÇOSPRELIMINARES

Todos os encargos sociais empregados da obra ficarão a cargo da firma construtora, legalmente habilitada.

1.2 –TERRAPLANAGENS

Os trabalhos de aterro deverão ser executados em camadas de 20 em 20 cm, molhadas e compactadas de modo a serem evitados adensamentos e desníveis por recalque das camadas aterradas, assegurando perfeita estabilidade e segurança. O perfil da Terraplenagem ficará a 60 centímetros acima do nível da pavimentação da RS 129. **Os movimentos de solos necessários para o nivelamento do terreno e para o alinhamento da pista de caminhada serão todos de competência da Prefeitura Municipal.**

1.4 – SUB LEITO

No sub leito da pista de caminhada para pavimentação de bloco autotravado Paver será colocado uma camada de brita graduada na espessura de 8 centímetros sobre o solo compactado, o pedrisco será regularizado com motoniveladora e compactada com rolo vibrador mecânico. **Os materiais e serviços necessários para o alinhamento e a definição do sub leito serão executados pela Empresa vencedora. A regularização e compactação do sub leito dos calçamentos e das calçadas serão executadas pela prefeitura municipal.**

1.5 – MEIO FIO

O meio fio será executado em concreto simples 20 Mpa, pré-moldado, tamanho de 10/15x35x100 centímetros e alinhado conforme a pavimentação. Será feita uma contenção do meio fio, com cascalho de cascalheira, antes da colocação da pavimentação.**Os materiais e serviços necessários para o meio fio e rejunte serão executados pela Empresa Vencedora.**

1.6 – PAVIMENTAÇÕES

A pista de caminhada será instalada no lado esquerdo da RS 129, sentido a São Domingos do Sul a Casca e a uma distância de 5,00 metros da

pavimentação.

A pavimentação será feita com PAVER(Blocos de Concreto Pré-Fabricados Intertravado), espessura de 8,0 cm, resistência a compressão de 20 Mpa, assentados sobre brita graduada na espessura de 8,0cm compactada com rolo vibratório e alinhada conforme o perfil da pista de caminhada. A pista será feita em forma plana com caimento para a lateral/frente, com inclinação de 2%, em forma circular. A colocação dos PAVER será feita sobre a camada de brita graduada alinhada e compactada. **Os materiais e serviços necessários para a pavimentação serão fornecidos pela Empresa Vencedora.**

1.7 – COMPACTAÇÃO

A compactação será feita com rolo mecânico não vibratório. A regularização e compactação da pavimentação serão executadas pela Prefeitura Municipal.

1.8 – PLACA DE OBRA

A Placa de obra será de 2,00 m x 1,25 m confeccionada em chapa plana de madeira, material resistente a intempéries, as informações deverão estar em material plástico para fixação na placa, as escritas e cores serão de acordo com o anexo junto ao projeto.

Os materiais (placa e acessórios) serão fornecidos pela Empresa Vencedora.

São Domingos do Sul, 28 de dezembro de 2021.

Eng. Resp. JOÃO PEDRO TUMELERO
CREARS 235.071

Prefeitura Municipal de
São Domingos do Sul