

COBERTURA POLICARBONATO

ESC. 1:50

LEGENDA QUANTITATIVOS COBERTURA

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS
	PERFIL T INVERTIDO 50MM BASE POLICARBONATO	889,36M
	POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM FUME	613,44M²
	PERFIL TRAPÉZIO ALUMÍNIO ANODIZADO BCO 50MM	889,36M
	GAXETA BORRACHA EPDM SD274	1.778,72M
	FITA DUPLA FACE VHB	1.778,72M
	FITA ADESIVA ALUMÍNIO 25MM PARA ACABAMENTO	102,48M
	FITA ADESIVA POROSA	102,48M
	PERFIL "U" ARREMATE DE ALUMÍNIO ANODIZADO BCO	102,48M
	PARAFUSO AUTOBROCANTE 1 ½"	890,00UN



32 MÓDULOS COM 8 PEÇAS DE POLICARBONATO
10 MM COM FILTRO UV



32 MÓDULOS COM 8 PEÇAS DE POLICARBONATO
10 MM COM FILTRO UV

DETALHE 01

ESC. 1:50

COBERTURA COM POLICARBONATO DA PRAÇA
CENTRAL DE SÃO DOMINGOS DO SUL – RS

PREFEITO MUNICIPAL

Descriminação:

PLANTA COBERTURA POLICARBONATO

C1

1 : 100		521,49 M2	Março/ 2019