

SÃO DOMINGOS DO SUL - RS
COBERTURA GINASIO DE ESPORTES
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA BASE: SINAPI RS-06/2025, SEM DESONERAÇÃO								BDI (%): 20,34
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR MATERIAL	VALOR MÃO DE OBRA	P. UNIT. C/BDI	TOTAL (R\$)
1	COBERTURA							255.076,73
1.1	94213	TELHAMENTO COM TELHA ALUZINCO ONDULADA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1.778,66	52,12	3,70	67,17	119.472,59
1.2	COMP-001	MANTA DE LA DE VIDRO AGLOMERADA COM RESINA SINTETICA, SEM REVESTIMENTO EM NENHUMA DAS FACES, ESPESSURA 5,0 CM	M2	1.778,66	19,36	1,81	25,47	45.302,47
1.3	COMP-002	PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO 50X50X25X0,8 mm	M2	1.778,66	30,01	2,22	38,78	68.976,43
1.4	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	44,40	168,78	23,48	231,36	10.272,38
1.5	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	44,40	1,14	3,70	5,82	258,41
1.6	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	80,12	58,55	8,19	80,31	6.434,44
1.7	COMP - 003	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (PARAFUSOS EXISTENTES)	UNID	4.000,00	0,21	0,70	1,09	4.360,00
TOTAL								R\$ 255.076,73

São Domingos do Sul, 04 de agosto de 2025

Eng. Régis Junior Ranzan Brugnara
Setor de Engenharia PMSDS
CREA RS254605

Prefeito Municipal
Jonas Tibola