

SÃO DOMINGOS DO SUL - RS
PISTA DE CAMINHADA 02
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA BASE: SINAPI RS-06/2025, SEM DESONERAÇÃO								BDI (%): 20,70
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR MATERIAL	VALOR MÃO DE OBRA	P. UNIT. C/BDI	TOTAL (R\$)
1	PRELIMINARES							4.191,69
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	427,79	32,40	555,44	3.332,64
1.2	99062	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	UNID	345,00	0,50	1,57	2,49	859,05
2	PAVIMENTAÇÃO							280.803,24
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	64,80	23,62	68,39	111,05	7.196,04
2.2	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.440,00	42,14	11,49	64,73	93.211,20
2.3	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1.800,00	73,59	9,45	100,22	180.396,00
3	ILUMINAÇÃO							436.071,82
3.1	105958	POSTE CÔNICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO DE 5,0M FLANGEADO, COM BRAÇO DUPLO CURVO EM FORMA DE "S" DE 6,0 M, DIAMETRO INFERIOR = 125 MM E BRAÇO CURVO DE 60 MM.	UNID	57,00	2.300,00	100,28	2.897,13	165.136,41
3.2	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UNID	114,00	451,44	15,79	563,94	64.289,16
3.3	101664	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UNID	114,00	13,74	13,66	33,07	3.769,98
3.4	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	2.200,00	8,22	2,86	13,37	29.414,00
3.5	COMP-01	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, PP 4X6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.200,00	25,10	2,18	32,93	72.446,00
3.6	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.368,00	3,79	1,23	6,05	8.276,40
3.7	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO	M3	350,00	5,85	3,61	11,41	3.993,50
3.8	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	231,00	7,86	15,36	28,02	6.472,62
3.9	103491	CONCRETAGEM COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M3	0,770	404,55	235,96	773,09	595,27
3.10	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM	M3	98,33	107,22	0,00	129,41	12.724,88
3.11	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UNID	112,00	117,96	100,20	263,31	29.490,72
3.12	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	675,50	12,29	3,32	18,84	12.726,42
3.13	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	28,65	757,17	16,00	933,21	26.736,46
TOTAL								R\$ 721.066,75

São Domingos do Sul, 25 de agosto de 2025

Eng. Régis Junior Ranzan Brugnera
Setor de Engenharia PMSDS
CREA RS254605

Prefeito Municipal
Jonas Tibola