


PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA													
<div>CLIENTE: PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO SUL / RS</div> <div>OBRA: TRAJETO DA ROMARIA VOCACIONAL EM HONRA AO SERVO DE DEUS MONS. JOÃO BENVEGNÚ</div> <div>DISTÂNCIA: 8.031,01m²</div>							<div></div>						
Item	Referência	Código	Descrição	Quantidade	Unid	VALOR UNIT	VALOR UNIT.	VALOR UNITARIO		TOTAL C/ BDI		TOTAL	
							COM BDI	Material C/BDI	Mão De obra C/BDI	Material	Mão De obra		
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL									13.838,00	
1.1	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	40,00	H	135,80	163,91	147,52	16,39	5.900,80	655,60	6.556,40	
1.2	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	80,00	H	75,41	91,02	81,92	9,10	6.553,60	728,00	7.281,60	
2			SERVIÇOS PRELIMINARES									344,52	
2.1	SINAPI	99062	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	132,00	UNID	2,16	2,61	2,35	0,26	310,20	34,32	344,52	
3			LIMPEZA									21.603,41	
3.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	8.031,01	M²	2,23	2,69	2,42	0,27	19.435,04	2.168,37	21.603,41	
4			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA									983.454,20	
4.1	COMPOSIÇÃO	2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (REF. SICRO 4011353)	8.031,01	M²	2,54	3,06	2,76	0,31	22.165,59	2.489,61	24.655,20	
4.2	COMPOSIÇÃO	6	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS (REF. SICRO 4011459) - E=4CM	240,93	M³	1.065,05	1.285,52	1.156,97	128,55	278.749,13	30.971,59	309.720,72	
4.3	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - DMT=14,5KM	3.493,49	M³XKM	2,32	2,80	2,52	0,28	8.803,59	978,18	9.781,77	
4.4	COMPOSIÇÃO	2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (REF. SICRO 4011353)	8.031,01	M²	2,54	3,06	2,76	0,31	22.165,59	2.489,61	24.655,20	
4.5	COMPOSIÇÃO	5	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS (REF. SICRO 4011463) - E=4CM	401,55	M³	1.234,52	1.490,07	1.341,06	149,01	538.503,31	59.835,04	598.338,35	
4.6	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - DMT=14,5KM	5.822,48	M³XKM	2,32	2,80	2,52	0,28	14.672,66	1.630,30	16.302,96	
5			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS									4.350,16	
5.1	COMPOSIÇÃO	3	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,00	UNID	1.848,12	2.230,68	2.007,61	223,07	2.007,61	223,07	2.230,68	
5.2	COMPOSIÇÃO	4	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,00	UNID	1.755,99	2.119,48	1.907,53	211,95	1.907,53	211,95	2.119,48	
6			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL									45.187,86	
6.1	SICRO	5213401	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - LINHAS DE EIXO E BORDO	326,75	M²	27,88	33,65	30,29	3,37	9.897,26	1.101,15	10.998,41	
6.2	SICRO	5213401	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ÁREAS ESPECIAIS	465,00	M²	27,88	33,65	30,29	3,37	14.084,85	1.567,05	15.651,90	
6.3	SICRO	5213417	PLACA EM AÇO N°16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III	15,21	M²	457,34	552,01	496,81	55,20	7.555,49	839,48	8.394,97	
6.4	SINAPI	92335	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	93,00	M	90,35	109,05	98,15	10,91	9.127,95	1.014,63	10.142,58	
OBS:										TOTAL	R\$ 961.840,20	R\$ 106.937,95	R\$ 1.068.778,15
* Taxa de BDI: 20,70%													R\$ 1.068.778,15
Referência: sicro 07/25 e sinapi 09/2025 não desonerado													R\$ 133,08
São Domingos do Sul, 16 de março de 2026.						RESPONSÁVEL TÉCNICO RÉGIS JUNIOR RANZAN BRUGNERA ENG. CIVIL CREA RS254605			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO SUL PREFEITO MUNICIPAL				